

FRANQUIA

INOVA BLOCOS

PAREDES TERMOACUSTICAS PRONTAS

I B

Ficha Técnica e Aplicação
Inova Blocos
Paredes Prontas





FICHA TÉCNICA


Inova Blocos Paredes Prontas


Isolamento Térmico e Acústico Eficiência Energética - Economia - Rapidez

INOVA BLOCOS
PAREDES TERMOACUSTICAS PRONTAS

I B

Espessuras das paredes prontas disponíveis











aplicação das peças

Franquia Inova Blocos LTDA. CNPJ 55.413.649/0001-26. Rua Dr Mario Natividade, 936 1-141, Taquaral, Campinas-SP, CEP 13076-112. Edição 09/2024. Esta ficha técnica substitui a anterior.



FICHA TÉCNICA

Inova Blocos Paredes Prontas®

Isolamento Térmico e Acústico Eficiência Energética - Economia - Rapidez

INOVA BLOCOS
PAREDES TERMOACUSTICAS PRONTAS



A tecnologia tem revolucionado o mercado da construção civil, trazendo novas soluções que otimizam ferramentas, métodos e aumentam a eficiência nos canteiros de obra. A Inova Blocos Paredes Prontas® acredita no poder da inovação e no uso de tecnologias avançadas para promover construções mais sustentáveis, econômicas e ágeis, sem renunciar à tradição do concreto. No Brasil, com suas dimensões, continentais, o concreto continua sendo uma escolha essencial, devido à alta disponibilidade destes materiais e agregados por todo país.

Benefícios da Tecnologia Inova Blocos Paredes Prontas®:

Eficiência energética: As paredes proporcionam isolamento térmico, garantindo ambientes mais confortáveis e com menor gasto energético para climatização.

Isolamento acústico: Excelente solução para aumentar o conforto e a qualidade de vida, reduzindo a propagação de ruídos em ambientes e garantindo privacidade.

Rapidez na execução: A obra é concluída em até metade do tempo, o que resulta em significativa economia de recursos em mão de obra e prazos.

Economia: Redução de até 30% nos custos finais da obra, eliminando a utilização de formas de madeira para vigas e pilares.

Sustentabilidade ambiental: O sistema não gera resíduos e dispensa o uso de madeira, não tem sobras, mantendo o canteiro de obra limpo e sustentável.

Alta durabilidade: As paredes são resistentes às intempéries, como umidade, e possuem grande durabilidade, garantindo longevidade à construção.

Acabamento imediato: As paredes estão prontas para uso logo após a instalação, sem necessidade de chapisco ou reboco adicional.

Fácil instalação: Não é necessária mão de obra e ferramentas especializadas, pedreiros comuns conseguem realizar a instalação com facilidade.

Leveza do material: Sendo até 5 vezes* mais leve que a alvenaria tradicional, os blocos da Inova Blocos Paredes Prontas® reduzem consideravelmente a carga sobre a estrutura. Isso permite otimizações no estudo e no dimensionamento das fundações, resultando em uma economia significativa de materiais e custos durante a construção.

Além desses benefícios durante a execução, a durabilidade e resistência do sistema reduzem significativamente a necessidade de manutenção pós-obra, contribuindo para a valorização do imóvel no mercado imobiliário.

*alvenaria tradicional pesa ~ 600kg por metro, dependendo do método utilizado. (fonte internet)







Franquia Inova Blocos LTDA. CNPJ 55.413.649/0001-26. Rua Dr Mario Natividade, 936 1-141, Taquaral, Campinas-SP, CEP 13076-112. Edição 09/2024. Esta ficha técnica substitui a anterior.



PAREDES TERMOACUSTICAS PRONTAS

FICHA TÉCNICA

Inova Blocos Paredes Prontas.

Isolamento Térmico e Acústico Eficiência Energética - Economia - Rapidez



O Produto: Inova Blocos Paredes Prontas®

Os blocos da Inova Blocos Paredes Prontas® são compostos por um núcleo de EPS (poliestireno expandido), revestido por duas placas cimentícias de microconcreto de alta resistência, com 15 mm de espessura. Essas placas possuem uma superfície lisa, eliminando a necessidade de chapisco, emboço e reboco, deixando a parede pronta para receber diversos tipos de acabamentos, como: revestimentos diversos, textura projetada, gesso liso, pintura direta, etc.

As peças são unidas por tela de fibra de vidro, que previne trincas, e são fixadas com argamassa de alta resistência, formando rapidamente uma parede pronta e acabada. Essa tecnologia oferece agilidade e praticidade na execução da obra, permitindo a aplicação de acabamentos conforme o projeto desejado.

Tamanhos e Aplicações Os blocos estão disponíveis em diferentes tamanhos e finalidades, conforme a tabela abaixo. Cada bloco foi projetado para atender diferentes necessidades, desde simples vedação até vedação estrutural, garantindo versatilidade e desempenho em diversos tipos de projetos de construção.

Na versão estrutural, os blocos não apenas fecham os vãos, mas também se tornam parte integrante da estrutura, suportando as cargas dos pavimentos e da cobertura. É fundamental que, em qualquer uma dessas aplicações, o cálculo estrutural seja realizado por um profissional qualificado, que leve em consideração todas as cargas futuras distribuídas por pavimento.

	TAMANHOS E APLICAÇÕES				
Tamanhos (cm)	Espessura 10cm	Espessura 13cm	Espessura 15cm	Espessura 20cm	
54 x 54	vedação (10054054)	vedação (13054054)	vedação (15054054)	-	
54 x 104	vedação (10054104)	vedação (13054104)	vedação (15054104) estrutural (15054104E)	vedação (20054104) estrutural (20054104E	
104 x 104	-	vedação (13104104	vedação (15104104)	vedação (20104104)	







Franquia Inova Blocos LTDA. CNPJ 55.413.649/0001-26. Rua Dr Mario Natividade, 936 1-141, Taquaral, Campinas-SP, CEP 13076-112. Edição 09/2024. Esta ficha técnica substitui a anterior.



PAREDES TERMOACUSTICAS PRONTAS

FICHA TÉCNICA

Inova Blocos Paredes Prontas.

Isolamento Térmico e Acústico Eficiência Energética - Economia - Rapidez



Aplicações Estruturais

Na versão estrutural, os blocos podem ser utilizados em: muros de divisa, muros de arrimo, contenção para aterros, caixão perdido, etc.

Devido à sua alta resistência à água, os blocos estruturais são especialmente indicados para situações em que é necessário reduzir a umidade ascendente do solo, proporcionando maior durabilidade e segurança à construção.


Mão de Obra

A aplicação dos Inova Blocos Paredes Prontas® não exige mão de obra especializada. Qualquer profissional que trabalhe com sistemas tradicionais de blocos de concreto ou cerâmica está apto para realizar a instalação. Fornecemos um manual descritivo detalhado com o passo a passo para a instalação e aplicação dos blocos, facilitando o processo e garantindo a correta execução do sistema.

O assentamento dos blocos pode ser realizado com argamassa comum, na proporção de 1:4 (uma parte de cimento CP-II para quatro partes de areia).

Entre as peças, existe um rebaixo de 4 cm que serve como área de união, onde a argamassa deve ser aplicada. Esse processo cria microvergas e micropilares sólidos entre os blocos, tanto no sentido horizontal quanto vertical, aumentando muito a resistência e estruturação da parede pronta.

Para garantir a estabilidade e o travamento das uniões, caso necessário, pode se inserir barras de aço nestes espaços, reforçando a estrutura e assegurando a resistência adequada da construção conforme projeto desejado.



PESO EM KG POR PEÇA						
Blocos Paredes Prontas	54 x 54 cm	54 x 104 cm	104 x 104 cm			
Espessura 10cm	~16 kg	~33 kg	-			
Espessura 13cm	~16 kg	~33 kg	~65 kg			
Espessura 15cm	~16 kg	~33 kg	~65 kg			
Espessura 20cm	-	~33 kg	~65 kg			

Franquia Inova Blocos LTDA. CNPJ 55.413.649/0001-26. Rua Dr Mario Natividade, 936 1-141, Taquaral, Campinas-SP, CEP 13076-112. Edição 09/2024. Esta ficha técnica substitui a anterior.



FICHA TÉCNICA

Inova Blocos Paredes Prontas.

FRANQUIA -

INOVA BLOCOS
PAREDES TERMOACUSTICAS PRONTAS

Isolamento Térmico e Acústico Eficiência Energética - Economia - Rapidez





LEVANTAMENTO DE PAREDES

Para este processo você pode utilizar argamassa, arame galvanizado ou recozido (se optar pelo galvanizado, retirar no dia seguinte para evitar processo de corrosão), cunhas, ferragem, prumo, nível e esquadro.



ATENÇÃO: Consulte o projeto e recomendações do engenheiro ou arquiteto responsável.

Para a argamassa de levantamento, pode-se utilizar:

- · Argamassa ACI, ACII ou ACIII
- Argamassa estabilizada usinada
- Argamassa "branca" usinada
- Argamassa rodada em obra traço 1:4 (cimento-areia)




Para executar o levantamento das paredes fique atento ao nível da obra. o ínicio correto evitará possívais problemas de achamento

DICA:

Para levantar e assentar a placa é necessário o auxílio de mais uma pessoa, ou utilização de talha elétrica.


Para a devida execução, há duas maneiras

1 "Amarrado", conforme imagem a seguir



2 Assentar uma sobre a outra

É necessário utilizar um vergalhão de 8mm na junção vertical e horizontal de cada placa




Garantir juntas entre as placas de 8mm para evitar fissuras

02

NIVELAMENTO

Para nivelamento entre as placas, utilizar madeira e cunhas de madeira com arame galvanizado e barra redonda, conforme imagem a seguir:






Torcer o arame galvanizado

Nivelamento Final

Conferir prumo e nível a cada fiada levantada e após o término do conjunto todo.





INSTALAÇÃO DO PROJETO HIDRÁULICO E ELÉTRICO

Os blocos da Inova Blocos Paredes Prontas® Facilitam a infraestrutura tanto do projeto hidráulico como do elétrico.

Opção de Instalação



O1: Defina os locais onde serão instalados. Corte a parede utilizando ferramenta adequada. Retire o excesso de EPS com uma ferramenta de corte ou maçarico. Instroduza a tubulação conforme o projeto e faça o fechamento com a argamassa.

OBS: Recomenda-se o uso de cortador de parede com disco e maçarico para derreter o EPS com mais facilidade.



02: Insira as tubulações por dentro dos painéis que constituem as paredes, derretendo o EPS com ferro quente ou com um cano feito artesanalmente com dentes na ponta para cortar.



ACABAMENTOS

A execução do acabamento ocorre de maneira ágil, sem necessidade de reboco. Para este processo você vai utilizar massa niveladora e lixas. Em locais onde serão instalados revestimentos como porcelanato ou afins, aplique direto com a argamassa indicada pelo fabricante. Em paredes que serão revestidas com papel de parede, certifique-se que não há avarias nas placas provocadas pela execução. Se houver, corrija com massa níveladora e, após, aplique o papel de parede previsto no projeto. Em acabamento de pintura lisa o recomendado é o normal de toda obra: emassamento das paredes com massa níveladora, lixamento e pintura com tinta prevista no projeto. Em paredes com aplicação de tinta com texturização não há obrigatoriedade da utilização de massa níveladora em toda a parede, apenas em possíveis avarias

Franquia Inova Blocos LTDA. CNPJ 55.413.649/0001-26. Rua Dr Mario Natividade, 936 1-141, Taquaral, Campinas-SP, CEP 13076-112. Edição 09/2024. Esta ficha técnica substitui a anterior.





PAREDES TERMOACUSTICAS PRONTAS

FICHA TÉCNICA

Inova Blocos Paredes Prontas.

Isolamento Térmico e Acústico Eficiência Energética - Economia - Rapidez



Composição do Produto:

Miolo: EPS T1AF (Isopor 100% virgem antichamas) certificado.

Revestimento: Duas placas cimentícias de alta resistência, fabricadas com cimento CP-V ARI e agregados selecionados.

Dimensões e Peso:

Bloco 54 x 54 cm: Peso aproximado de 16 kg.

Bloco 54 x 104 cm: Peso aproximado de 33 kg.

Bloco 104 x 104 cm: Peso aproximado de 65 kg.

Espessuras disponíveis: 10 cm, 13 cm, 15 cm e 20 cm (medida final da parede acabada).

Resistência:

Bloco de vedação ~ 9 MPa, conforme exigências da NBR 6136 (entre 4,5 e 16 MPa).

Bloco estrutural FCK ~ 25 MPa nos pilares internos moldados, desde que o traço siga a proporção recomendada: 1 saco de cimento CP-II, 4 latas de areia. 5 latas de brita e 2 latas de água (36 litros) + 500gr aditivo Componente Inova 3780*.

Aplicação dos Pilares:

Na versão estrutural, os pilares podem ser dispostos a cada 50 cm ou conforme especificado no cálculo estrutural que determinará o espaçamento adequado e a bitola das barras de aço necessárias para cada projeto, a secção dos pilares atende a norma NBR 6118 que exige mínimo de 360cm².

Nota Legal: As informações apresentadas nesta Ficha Técnica são baseadas em testes e na melhor experiência e conhecimento disponíveis. Podem ocorrer variações conforme as particularidades de cada projeto e as condições locais de aplicação. Qualquer recomendação verbal divergente deve ser confirmada por escrito pela Inova Blocos Paredes Prontas®. A responsabilidade da Inova Blocos Paredes Prontas® está limitada à qualidade do produto fornecido, conforme especificações técnicas e recomendações de aplicação contidas neste documento. Caso o cliente armazene, manipule ou aplique o produto de maneira diferente das instruções fornecidas, assume total responsabilidade por eventuais problemas ou prejuízos.

Compromisso com a Sustentabilidade: A Inova Blocos Paredes Prontas® está alinhada aos princípios da Agenda 2030 (ODS), promovendo a igualdade de oportunidades, redução de desigualdades e criação de empregos sustentáveis. Ao utilizar matéria-prima de fácil acesso, garantimos a viabilidade e escalabilidade em diferentes regiões, contribuindo para a eficiência, sustentabilidade na construção civil e para uma sociedade mais inclusiva e próspera.

Franquia Inova Blocos LTDA. CNPJ 55.413.649/0001-26. Rua Dr Mario Natividade, 936 1-141, Taquaral, Campinas-SP, CEP 13076-112. Edição 09/2024. Esta ficha técnica substitui a anterior.



^{*}Aditivo disponível para compra separadamente e não acompanha os blocos estruturais.